

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:**  
**“ ÎNFIINTARE GRADINITA CU LOCURI DE JOACA ÎN SATUL PUCHENII MOSNENI, COMUNA**  
**PUCHENII MARI, JUDEȚUL PRAHOVA”**

**Finantat prin Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Prioritatea 5 - O regiune educată**

Obiectivul Specific RSO 4.2 - Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR).

**Operațiunea A - Sprijin acordat învățământului antepreșcolar și preșcolar pentru îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online**

**a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

**a. INDICATORI MAXIMALI**

|                             | UM  | Valoare       |
|-----------------------------|-----|---------------|
| Valoare totala inclusiv TVA | Lei | 10.808.854,14 |
| Valoare totala exclusiv TVA | Lei | 9.096.161,72  |
| C+M inclusiv TVA            | Lei | 8.869.951,35  |
| C+M exclusiv TVA            | Lei | 7.453.740,63  |

|                                                  |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|
| Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA | Lei | 10.808.854,14 |
| C+M                                              | Lei | 8.869.951,35  |
| Utilaje                                          | Lei | 553.249,15    |
| Dotări                                           | Lei | 568.578,03    |
| Marja de implementare                            | Lei | 104.915,79    |
| Alte cheltuieli cap 3 si cap 5                   | Lei | 712.159,82    |

**ESALONAREA INVESTITIEI (INV/C+M) EȘALONARE conform analizei financiare si grafic GANTT atașat proiectului**

| fara TVA |           |              |
|----------|-----------|--------------|
| Anul 1   | INV (Lei) | 333.200,00   |
|          | C+M (Lei) |              |
| Anul 2   | INV (Lei) | 3.895.282,62 |
|          | C+M (Lei) | 3.695.813,07 |
| Anul 3   | INV (Lei) | 6.580.371,52 |
|          | C+M (Lei) | 5.174.138,28 |

| Nr. crt. | DEVIZE PE OBIECT                                                                    | UM           | Valoare      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| DO1      | Nr.1/3 Devizul obiectului: Gradinita Pucheniei Mari                                 | lei fara TVA | 6.156.836,00 |
| DO2      | Nr.2/3 Devizul obiectului: Instalatii incinta                                       | lei fara TVA | 824.704,25   |
| DO3      | Nr.3/3 Devizul obiectului: Constructii amenajare loc joaca imprejmuire alei incinta | lei fara TVA | 1.182.019,02 |

**b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;**

**b. INDICATORI MINIMALI INDICATORI DE PERFORMANTA****COEFICIENTI URBANISTICI PROPUȘI**

| DENUMIRE                                 | S.c. (mp)    | S.c.d. (mp) | Procent (100%) |
|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| TEREN NC 30566                           | 3,996.00     | -           | 100.00         |
| <b>CLADIRI PROPUSE</b>                   |              |             |                |
| C1 CLADIRE INVATAMANT - GRADINITA (P+1E) | 390.00       | 780.00      | 9.76           |
| <b>SPATII CONSTRUITE AMENAJATE</b>       |              |             |                |
| Suprafata alei, trotuare, platforme      | 302.20       | -           | 7.56           |
| Accese cladiri                           | 45.00        |             | 1.13           |
| Suprafata parcare                        | 69.00        |             | 1.73           |
| Suprafata carosabil                      | 66.50        |             | 1.66           |
| Suprafata locuri de joaca                | 131.20       | -           | 3.28           |
| <b>SPATIU VERDE</b>                      |              |             |                |
| Spatiu verde                             | 2,992.10     | -           | 74.88          |
| <b>SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA</b>       | 390.00       | mp          |                |
| <b>SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA</b>      | 780.00       | mp          |                |
| <b>POT</b>                               | <b>9.76</b>  | <b>%</b>    |                |
| <b>CUT</b>                               | <b>0.20</b>  | <b>-</b>    |                |
| <b>SPATII VERZI</b>                      | <b>74.88</b> | <b>%</b>    |                |

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

**c. INDICATORI SOCIO ECONOMICI DE IMPACT**

Costuri de intretinere reduse

Va asigura in zona o Unitate pentru educarea si îngrijirea copiilor prescolari

Cresterea valorii proprietatilor din zona

Indicator financiar raport cost-eficacitate in perioada de referința 14 ani 32.924,69 lei/copil

Indicator de rezultat operare: VAN număr copii - 476 beneficiari in 14 ani 45 beneficiari direcți/an

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni. 12 luni execuție, 24 luni esalonarea tuturor lucrarilor

**DEVIZ GENERAL**  
**al obiectivului de investiții**  
**INFIIINTARE GRADINITA CU LOCURI DE JOACA IN SATUL PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII**  
**MARI, JUDETUL PRAHOVA**

**Scenariul 1 recomandat de proiectant**

| Scenariul 1 Recomandat de proiectant                                                      |                                                                                                                                                              |                  |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|
| Nr. crt.                                                                                  | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli                                                                                                        | Valoare fara TVA | TVA       | Valoare cu TVA |
|                                                                                           |                                                                                                                                                              | lei              | lei       | lei            |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului                           |                                                                                                                                                              |                  |           |                |
| 1.1                                                                                       | Obținerea terenului                                                                                                                                          | -                | -         | -              |
| 1.2                                                                                       | Amenajarea terenului                                                                                                                                         | -                | -         | -              |
| 1.3                                                                                       | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială                                                                                 | 106.889,69       | 20.309,04 | 127.198,73     |
| 1.4                                                                                       | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților                                                                                                           | -                | -         | -              |
| TOTAL CAPITOL 1                                                                           |                                                                                                                                                              | 106.889,69       | 20.309,04 | 127.198,73     |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |                                                                                                                                                              |                  |           |                |
| 2                                                                                         | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții                                                                                | 37.697,00        | 7.162,43  | 44.859,43      |
| TOTAL CAPITOL 2                                                                           |                                                                                                                                                              | 37.697,00        | 7.162,43  | 44.859,43      |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                             |                                                                                                                                                              |                  |           |                |
| 3.1                                                                                       | Studii                                                                                                                                                       | 10.000,00        | 1.900,00  | 11.900,00      |
| 3.1.1                                                                                     | Studii de teren                                                                                                                                              | 10.000,00        | 1.900,00  | 11.900,00      |
| 3.1.2                                                                                     | Raport privind impactul asupra mediului                                                                                                                      | -                | -         | -              |
| 3.1.3                                                                                     | Alte studii specifice                                                                                                                                        | -                | -         | -              |
| 3.2                                                                                       | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații                                                                         | 15.000,00        | 2.850,00  | 17.850,00      |
| 3.3                                                                                       | Expertizare tehnică                                                                                                                                          | -                | -         | -              |
| 3.4                                                                                       | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera                                                        | 5.000,00         | 950,00    | 5.950,00       |
| 3.5                                                                                       | Proiectare                                                                                                                                                   | 200.000,00       | 38.000,00 | 238.000,00     |
| 3.5.1                                                                                     | Temă de proiectare                                                                                                                                           | -                | -         | -              |
| 3.5.2                                                                                     | Studiu de fezabilitate                                                                                                                                       | -                | -         | -              |
| 3.5.3                                                                                     | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general                                                                  | 50.000,00        | 9.500,00  | 59.500,00      |
| 3.5.4                                                                                     | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor                                                                     | 50.000,00        | 9.500,00  | 59.500,00      |
| 3.5.5                                                                                     | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție                                                                             | 10.000,00        | 1.900,00  | 11.900,00      |
| 3.5.6                                                                                     | Proiect tehnic și detalii de execuție                                                                                                                        | 90.000,00        | 17.100,00 | 107.100,00     |
| 3.6                                                                                       | Organizarea procedurilor de achiziție                                                                                                                        | 5.000,00         | 950,00    | 5.950,00       |
| 3.7                                                                                       | Consultanță                                                                                                                                                  | 107.000,00       | 20.330,00 | 127.330,00     |
| 3.7.1                                                                                     | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții                                                                                                      | 100.000,00       | 19.000,00 | 119.000,00     |
| 3.7.2                                                                                     | Auditul financiar                                                                                                                                            | 7.000,00         | 1.330,00  | 8.330,00       |
| 3.8                                                                                       | Asistență tehnică                                                                                                                                            | 88.000,00        | 16.720,00 | 104.720,00     |
| 3.8.1                                                                                     | Asistență tehnică din partea proiectantului                                                                                                                  | 10.000,00        | 1.900,00  | 11.900,00      |
| 3.8.1.1                                                                                   | pe perioada de execuție a lucrărilor                                                                                                                         | 6.500,00         | 1.235,00  | 7.735,00       |
| 3.8.1.2                                                                                   | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 3.500,00         | 665,00    | 4.165,00       |
| 3.8.2                                                                                     | Dirigenție de șantier                                                                                                                                        | 65.000,00        | 12.350,00 | 77.350,00      |
| 3.8.3                                                                                     | Coordonator in materie de securitate si sanatare — conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare                     | 13.000,00        | 2.470,00  | 15.470,00      |
| TOTAL CAPITOL 3                                                                           |                                                                                                                                                              | 430.000,00       | 81.700,00 | 511.700,00     |



| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază                                                                                                                |                                                                                                                                               |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.1                                                                                                                                                             | Construcții și instalații                                                                                                                     | 7.117.940,75 | 1.352.408,74 | 8.470.349,49  |
| 4.2                                                                                                                                                             | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale                                                                                        | 102.906,61   | 19.552,26    | 122.458,87    |
| 4.3                                                                                                                                                             | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj                                                                          | 464.915,25   | 88.333,90    | 553.249,15    |
| 4.4                                                                                                                                                             | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                           | -            | -            | -             |
| 4.5                                                                                                                                                             | Dotări                                                                                                                                        | 477.796,66   | 90.781,37    | 568.578,03    |
| 4.6                                                                                                                                                             | Active necorporale                                                                                                                            | -            | -            | -             |
| TOTAL CAPITOL 4                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 8.163.559,27 | 1.551.076,27 | 9.714.635,54  |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |              |              |               |
| 5.1                                                                                                                                                             | Organizare de șantier 1,3% x C+M                                                                                                              | 96.898,63    | 18.410,74    | 115.309,37    |
| 5.1.1                                                                                                                                                           | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier                                                                          | 88.306,58    | 16.778,25    | 105.084,83    |
| 5.1.2                                                                                                                                                           | Cheltuieli conexe organizării șantierului                                                                                                     | 8.592,05     | 1.632,49     | 10.224,54     |
| 5.2                                                                                                                                                             | Comisioane, cote, taxe, costul creditului                                                                                                     | 81.991,14    | -            | 81.991,14     |
| 5.2.1                                                                                                                                                           | Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare                                                                              | -            | -            | -             |
| 5.2.2                                                                                                                                                           | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% x (C+M)                                                           | 37.268,70    | -            | 37.268,70     |
| 5.2.3                                                                                                                                                           | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% x (C+M) | 7.453,74     | -            | 7.453,74      |
| 5.2.4                                                                                                                                                           | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor 0,5% x (C+M)                                                                                    | 37.268,70    | -            | 37.268,70     |
| 5.2.5                                                                                                                                                           | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare                                                                 | -            | -            | -             |
| 5.3                                                                                                                                                             | Cheltuieli diverse și neprevăzute (1%*1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)                                                                          | 85.961,46    | 16.332,68    | 102.294,14    |
| 5.4                                                                                                                                                             | Cheltuieli pentru informare și publicitate                                                                                                    | 5.000,00     | 950,00       | 5.950,00      |
| TOTAL CAPITOL 5                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 269.851,23   | 35.693,42    | 305.544,65    |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste                                                                                                        |                                                                                                                                               |              |              |               |
| 6.1                                                                                                                                                             | Pregătirea personalului de exploatare                                                                                                         | -            | -            | -             |
| 6.2                                                                                                                                                             | Probe tehnologice și teste                                                                                                                    | -            | -            | -             |
| TOTAL CAPITOL 6                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | -            | -            | -             |
| CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret                                        |                                                                                                                                               |              |              |               |
| 7.1                                                                                                                                                             | Cheltuieli aferente marjei de buget 1% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)                              | 88.164,53    | 16.751,26    | 104.915,79    |
| 7.2                                                                                                                                                             | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret                                                              | -            | -            | -             |
| TOTAL CAPITOL 7                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 88.164,53    | 16.751,26    | 104.915,79    |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 9.096.161,72 | 1.712.692,42 | 10.808.854,14 |
| Din care C+M (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 și 5.1.1)                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 7.453.740,63 | 1.416.210,72 | 8.869.951,35  |
| <div> <div> Data: 28.11.2024<br/> Beneficiar/Investitor,<br/> COMUNA PUCHENII MARI </div> <div> Intocmit,<br/> SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL </div> </div> |                                                                                                                                               |              |              |               |

| Nr.1/3 Devizul obiectului: Gradinita Puchenii Mari     |                                                                                                     |                  |              |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Nr.crt.                                                | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare fara TVA | TVA          | Valoare cu TVA |
|                                                        |                                                                                                     | lei              | lei          | lei            |
| Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza           |                                                                                                     |                  |              |                |
| 4.1*                                                   | Constructii si instalatii                                                                           | 5.309.911,86     | 1.008.883,25 | 6.318.795,11   |
| 4.1.1                                                  | Terasamente                                                                                         | 227.574,12       | 43.239,09    | 270.813,21     |
| 4.1.2                                                  | Rezistenta                                                                                          | 1.577.791,34     | 299.780,35   | 1.877.571,69   |
| 4.1.3                                                  | Arhitectura                                                                                         | 2.688.881,60     | 510.887,50   | 3.199.769,10   |
| 4.1.4                                                  | Instalatii                                                                                          | 815.664,80       | 154.976,31   | 970.641,11     |
| 4.1.4.1                                                | Instalatii electrice                                                                                | 234.969,60       | 44.644,22    | 279.613,82     |
| 4.1.4.2                                                | Instalatii HVAC                                                                                     | 359.187,00       | 68.245,53    | 427.432,53     |
| 4.1.4.3                                                | Instalatii sanitare                                                                                 | 221.508,20       | 42.086,56    | 263.594,76     |
| TOTAL I - subcap. 4.1                                  |                                                                                                     | 5.309.911,86     | 1.008.883,25 | 6.318.795,11   |
| 4.2                                                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 85.608,45        | 16.265,61    | 101.874,06     |
| TOTAL II- subcap. 4.2                                  |                                                                                                     | 85.608,45        | 16.265,61    | 101.874,06     |
| 4.3                                                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 395.169,87       | 75.082,28    | 470.252,15     |
| 4.4                                                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | -                | -            | -              |
| 4.5                                                    | Dotari                                                                                              | 366.145,82       | 69.567,71    | 435.713,53     |
| 4.6                                                    | Active necorporale                                                                                  | -                | -            | -              |
| TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6                    |                                                                                                     | 761.315,69       | 144.649,99   | 905.965,68     |
| Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) |                                                                                                     | 6.156.836,00     | 1.169.798,85 | 7.326.634,85   |

Intocmit,

SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL



| Nr.2/3 Devizul obiectului: Instalatii incinta                 |                                                                                                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.crt.                                                       | Denumirea capitolului si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare fara TVA  | TVA               | Valoare cu TVA    |
|                                                               |                                                                                                     | lei               | lei               | lei               |
| 1                                                             | 2                                                                                                   | 3                 | 4                 | 5                 |
| <b>Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>           |                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 4.1*                                                          | Constructii si instalatii                                                                           | 744.095,05        | 141.378,06        | 885.473,11        |
| 4.1.1                                                         | Terasamente                                                                                         | 93.362,22         | 17.738,82         | 111.101,04        |
| 4.1.2                                                         | Rezistenta                                                                                          | 284.649,66        | 54.083,44         | 338.733,10        |
| 4.1.3                                                         | Arhitectura                                                                                         | -                 | -                 | -                 |
| 4.1.4                                                         | Instalatii                                                                                          | 366.083,17        | 69.555,80         | 435.638,97        |
| 4.1.4.1                                                       | Instalatii electrice                                                                                | 147.957,06        | 28.111,84         | 176.068,90        |
| 4.1.4.2                                                       | Instalatii gaze naturale                                                                            | 12.729,73         | 2.418,65          | 15.148,38         |
| 4.1.4.3                                                       | Instalatii sanitare si irigatii                                                                     | 205.396,38        | 39.025,31         | 244.421,69        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                  |                                                                                                     | <b>744.095,05</b> | <b>141.378,06</b> | <b>885.473,11</b> |
| 4.2                                                           | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 10.863,82         | 2.064,13          | 12.927,95         |
| <b>TOTAL II- subcap. 4.2</b>                                  |                                                                                                     | <b>10.863,82</b>  | <b>2.064,13</b>   | <b>12.927,95</b>  |
| 4.3                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | 69.745,38         | 13.251,62         | 82.997,00         |
| 4.4                                                           | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | -                 | -                 | -                 |
| 4.5                                                           | Dotari                                                                                              | -                 | -                 | -                 |
| 4.6                                                           | Active necorporale                                                                                  | -                 | -                 | -                 |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                    |                                                                                                     | <b>69.745,38</b>  | <b>13.251,62</b>  | <b>82.997,00</b>  |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b> |                                                                                                     | <b>824.704,25</b> | <b>156.693,81</b> | <b>981.398,06</b> |

Intocmit,  
SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL



| Nr.3/3 Devizul obiectului: Constructii amenajare loc joaca imprejmuire alei incinta |                                                                                                     |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Nr.crt.                                                                             | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare fara TVA    | TVA               | Valoare cu TVA      |
|                                                                                     |                                                                                                     | lei                 | lei               | lei                 |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                   | 3                   | 4                 | 5                   |
| <b>Cap.4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>                                 |                                                                                                     |                     |                   |                     |
| 4.1*                                                                                | Constructii si instalatii                                                                           | 1.063.933,84        | 202.147,43        | 1.266.081,27        |
| 4.1.1                                                                               | Terasamente                                                                                         | 119.975,72          | 22.795,39         | 142.771,11          |
| 4.1.2                                                                               | Rezistenta                                                                                          | 695.389,94          | 132.124,09        | 827.514,03          |
| 4.1.3                                                                               | Arhitectura                                                                                         | 248.568,18          | 47.227,95         | 295.796,13          |
| 4.1.4                                                                               | Instalatii                                                                                          | -                   | -                 | -                   |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                                                        |                                                                                                     | <b>1.063.933,84</b> | <b>202.147,43</b> | <b>1.266.081,27</b> |
| 4.2                                                                                 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              | 6.434,34            | 1.222,52          | 7.656,86            |
| <b>TOTAL II- subcap. 4.2</b>                                                        |                                                                                                     | <b>6.434,34</b>     | <b>1.222,52</b>   | <b>7.656,86</b>     |
| 4.3                                                                                 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                | -                   | -                 | -                   |
| 4.4                                                                                 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | -                   | -                 | -                   |
| 4.5                                                                                 | Dotari                                                                                              | 111.650,84          | 21.213,66         | 132.864,50          |
| 4.6                                                                                 | Active necorporale                                                                                  | -                   | -                 | -                   |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>                                          |                                                                                                     | <b>111.650,84</b>   | <b>21.213,66</b>  | <b>132.864,50</b>   |
| <b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>                       |                                                                                                     | <b>1.182.019,02</b> | <b>224.583,61</b> | <b>1.406.602,63</b> |

Intocmit,  
SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL





### **Scurta descriere a lucrarilor propuse**

Proiectul are ca obiectiv „**INFIINTARE GRADINITA CU LOCURI DE JOACA IN SATUL PUCHENII MOSNENI, COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA**”

Soluția tehnică va propune utilizarea de materiale ecologice, fiabile și durabile, precum și implementarea standardelor de calitate pentru infrastructura educațională.

Proiectul va implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, gen, nediscriminare, conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Handicap.

Proiectul prevede realizarea unor adaptări suplimentare față de cerințele minime favorabile incluziunii și diversității, ce decurg din Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000",

Proiectul va promova utilizarea de noi tehnologii, inclusiv tehnologii informatice și de comunicații, dispozitive de suport pentru mobilitate, dispozitive și tehnologii asistive, adecvate persoanelor cu dizabilități, acordând prioritate tehnologiilor cu prețuri accesibile (spre exemplu: sisteme de asistență ambientală pentru asistarea aparatului auditiv și tehnologiilor cu bucle de inducție, ascensoare pentru pasageri pre-echipate pentru a permite utilizarea de către persoanele cu dizabilități în timpul evacuărilor de urgență ale clădirilor etc.).

Proiectul va prevedea măsuri de intervenție cu impact minim asupra mediului înconjurător, măsuri prietenoase cu mediul, folosirea eficientă a resurselor (utilizarea de materiale ecologice, reciclabile, care nu întrețin arderea, prevenirea și controlul poluării aerului, apei, solului, materiale sustenabile etc.)

Proiectul va prevedea instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

#### **Avand in vedere natura cladirii si vechimea acesteia se impune:**

- Intocmirea expertizei tehnice; expertiza tehnica va determina masura si natura interventiilor de tip structural.
- Intocmirea auditului energetic: acesta va stabili solutiile de eficientizare energetica din punct de vedere al termoizolarii anvelopantei, performanta tamplariei si eficienta sistemelor de instalatii, precum si sistemele alternative de producere a energiei.

### **1.1. ARHITECTURA - PROPUNERE**

Pe terenul cu suprafata de 3996 mp se propune construirea unei gradinite cu locuri de joaca.

Din punct de vedere al zonificarii functionale terenurile se imparte in doua zone:

#### **SP – ZONĂ SPAȚII VERZI**

Se propune spre amenajare spatiu verde cu locuri de joaca, cu urmatoarea propunere de lucrari:

1. Amenajare alei
2. Amenajare locuri de joaca
3. Amenajare pavilion umbrire
4. Amenajare gradene inierbate
5. Amenajare labirint gard viu
6. Amplasare mobilier urban, foisor si echipamente joaca
7. Amenajare spatiu verde – plantare gazon, plantare copaci si arbusti, flori;
8. Sistem de irigatii a spatiului verde
9. Sistem de iluminat exterior
10. Sistem supraveghere video
11. Realizare imprejmuire

In propunerea de amenajare a terenului s-a urmarit crearea unui parcurs pietonal care sa traverseze spatiul printr-un traseu sinuos, parcurgand mai multe zone de interes ce ofera diferite moduri de petrecere a timpului: complex de joaca, loc de joaca ingradit, spatiu de joaca in iarba prin tuneluri de joaca, gradene inierbate, pavilion de umbrire si labirint de gard viu.

Aleile pietonale parcurg spatiul diagonal, au o latime de 1,50 m in zona verde si cresc la 2,00 m in zona de acces catre gradinita. Aceasta este marginita de borduri prefabricate beton 10x15x50m fixate in fundatii beton simplu; apele pluviale de la nivelul aleilor se scurg direct la teren prin pantele acesora.

Alcatuire:



- pavele pietonale beton 6cm;
- nisip, strat 5 cm;
- balast strat 10cm;

Platformele locurilor de joaca pentru copii sunt suport pentru echipamentele de joaca, oferind un spatiu bine definit si sigur pentru acestia. Locul de joaca amenajat in imediata apropiere a gradinitei, destinat celor mai mici dintre copii este imprejmuit cu gard colorat, dublat de gard viu.

Alcatuire:

- tartan turnat, grosime 6cm
- placa beton armat grosime 15cm
- folie PVC
- balast grosime strat 20 cm

Platformele sunt marginite de borduri din cauciuc 100x25x4 cm fixate in fundatii din beton simplu.

Dotari

| Nr. | Denumire                      | Cant. | U.M. |
|-----|-------------------------------|-------|------|
| 1   | COMPLEX DE JOACA MARE         | 1     | buc  |
| 2   | COMPLEX DE JOACA MIC          | 1     | buc  |
| 3   | TOBOGAN ELEFANT               | 1     | buc  |
| 4   | CASUTA LEMN COPII             | 1     | buc  |
| 5   | FIGURINA PE ARC               | 1     | buc  |
| 6   | BANCA                         | 10    | buc  |
| 7   | COS GUNOI COLECTARE SELECTIVA | 6     | buc  |
| 8   | FOISOR                        | 1     | buc  |

Gradene inierbate - se propune amenajarea terenului pentru a crea o diferenta de nivel si perspectiva in cadrul spatiului, care, prin forma sa, genereaza un punct de interes si un spatiu de tip amfiteatru in relatie cu amenajarile adiacente. Locurile de stat de la nivelul acesteia, vor fi formate din picioare de beton adanci si sezut de lemn.

Pavilionul de umbrire poate functiona ca loc de joaca umbrit dar si ca o alternativa la sala de grupa pe timp calduros. Acesta este format din prelate HDPE de umbrire, prinse de colturi in stalpi de metal perimetrali. Inaltimea stailor este diferita pentru a putea permite scurgerea apelor si circulatia aerului.

Tuneluri de joaca alcatuite din tuburi de beton prefabricate si acoperite cu pamant stabilizat si inierbat, creaza un mod diferit de explorare a spatiului de catre copii, reprezentand un obiect de interes pentru jocul pe iarba.

Vegetatie

Prin propunerea de amenajare a terenului se urmareste protejarea zonei de zgomotul si pericolele strazii, organizarea spatiului si crearea unor zone de interes prin vegetatia diferita. In partea de vest a terenului, se propune amenajarea unui labirint de gard viu cu inele concentrice. Spatiul verde neocupat va fi inierbat cu gazon seminte. Intretinerea acestuia si a vegetatie se va face printr-un sistem de irigatii.

| Nr.    | Denumire stiintifica          | Denumire comuna          | Cant. | U.M. |
|--------|-------------------------------|--------------------------|-------|------|
| ARBORI |                               |                          |       |      |
| 1      | ACER PLATANOIDES CRIMSON KING | ARTAR CU FRUNZA ROSIE    | 20    | Buc  |
| 2      | BETULA PENDULA                | MESTEACAN                | 20    | Buc  |
| 3      | QERCUS RUBRA                  | STEJAR ROSU              | 20    | Buc  |
| 4      | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA       | ARBORE DE GUMA           | 9     | Buc  |
| 5      | LIRIODENDRON TULIPIFERA       | ARBORE LALEA             | 9     | Buc  |
| 6      | CATALPA BIGNONIOIDES NANA     | CATALPA ALTOITA GLOBULAR | 12    | Buc  |
| 7      | CEDRUS DEODARA                | CEDRU DE HIMALAYA        | 7     | Buc  |
| 8      | PICEA PUNGENS GLAUCA          | MOLID ARGINTIU           | 12    | Buc  |
| 9      | PICEA ABIES                   | MOLID                    | 20    | Buc  |
| 10     | CARPINUS BETULUS FASTIGIATA   | CARPEN COLUMNAR          | 18    | Buc  |

| ARBUSTI                       |                                    |                 |        |       |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|-------|
| 1                             | THUJA ORIENTALIS PYRAMIDALIS AUREA |                 | 9      | Buc   |
| 2                             | VIBURNUM OPULUS ROSEUM             |                 | 11     | Buc   |
| 3                             | FORSYTHIA INTERMEDIA               |                 | 6      | Buc   |
| 4                             | DEUTZIA PERLE ROSE                 |                 | 8      | Buc   |
| 5                             | JUNIPERUS SCOPULORUM BLUE ARROW    |                 | 12     | Buc   |
| LABIRINT GARD VIU             |                                    |                 |        |       |
| 1                             | LIGUSTRUM OVALIFOLIUM ZAFIR        |                 | 57.60  | Metri |
| GARD VIU PERIMETRAL           |                                    |                 |        |       |
| 1                             | EUONYMUS FORTUNEI EMERALD GOLD     |                 | 167.60 | Metri |
| JARDINIERA SI BORDURI FLORALE |                                    |                 |        |       |
| 1                             | WEIGELA FLORIDA REDPRINCE          |                 | 8      | Buc   |
| 2                             | JUNIPERUS BLUE CARPET              | IENUPAR TARATOR | 6      | Buc   |
| 3                             | BERBERIS ATROPURPUREEA             |                 | 6      | Buc   |
| 4                             | HOSTA GOLD STANDARD                | CRIN DE TOAMNA  | 12     | Buc   |
| 5                             | HEUCHERA FOREVER PURPLE            |                 | 12     | Buc   |

### Lucrari arhitectura

#### IS - ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII

Se propune spre construire o gradinita cu regim de inaltime P+1E.

Suprafata construita maxima va fi de 389.95 mp, iar suprafata construita desfasurata maxima va fi de 779,90 mp.

#### Încadrare construcție noua

CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" CF. HGR 766-1997

CLASA DE IMPORTANTA "III" CF. NORMATIV P100-2013

GRAD DE REZISTENTA LA FOC "II" CF. NORMATIV P118

RISC DE INCENDIU "MIC"

RISC SEISMIC IV.

Regimul de inaltime al cladirii- P+1E

| COEFICIENTI URBANISTICI PROPUȘI          |              |             |                |
|------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| DENUMIRE                                 | S.c. (mp)    | S.c.d. (mp) | Procent (100%) |
| TEREN NC 30566                           | 3,996.00     | -           | 100.00         |
| CLADIRI PROPUSE                          |              |             |                |
| C1 CLADIRE INVATAMANT - GRADINITA (P+1E) | 390.00       | 780.00      | 9.76           |
| SPATII CONSTRUITE AMENAJATE              |              |             |                |
| Suprafata alei, trotuare, platforme      | 302.20       | -           | 7.56           |
| Accese cladiri                           | 45.00        |             | 1.13           |
| Suprafata parcare                        | 69.00        |             | 1.73           |
| Suprafata carosabil                      | 66.50        |             | 1.66           |
| Suprafata locuri de joaca                | 131.20       | -           | 3.28           |
| SPATIU VERDE                             |              |             |                |
| Spatiu verde                             | 2,992.10     | -           | 74.88          |
| <b>SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA</b>       | 390.00       | mp          |                |
| <b>SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA</b>      | 780.00       | mp          |                |
| <b>POT</b>                               | <b>9.76</b>  | %           |                |
| <b>CUT</b>                               | <b>0.20</b>  | -           |                |
| <b>SPATII VERZI</b>                      | <b>74.88</b> | %           |                |

**Parterul** va gazdui 2 sali de grupa cu zona de pregatire si grupuri sanitare aferente, cabinet medical cu grup sanitar si izolator, oficiu alimentar cu depozitare, vestiar personal cu grup sanitar si birou. La nivelul parterului se va afla si camera tehnica cu acces separat din exterior. Cladirea va dispune si de un subsol tehnic destinat grupul de pompare cu acces din exterior, printr-o curte engleza.

**Etajul** va gazdui o sala de grupa si o sala multifunctionala cu zona de pregatire si grupuri sanitare aferente, doua birouri, grupuri sanitare personal, oficiu curatenie si spatii de depozitare. De la nivelul etajului se poate face evacuarea printr-o scara metalica exterioara.

| LISTA INCAPERI |                       |          |           |           |
|----------------|-----------------------|----------|-----------|-----------|
| NR.            | DENUMIRE              | INALTIME | SUPRAFATA | PERIMETRU |
| SOCLU / SUBSOL |                       |          |           |           |
| S01            | GRUP POMPAIRE         | 2.45     | 9.92      | 12.64     |
| S02            | CURTE ENGLEZA         | 2.45     | 5.12      | 9.82      |
| PLAN PARTER    |                       |          |           |           |
| P01            | WINDFANG              | 3.20     | 6.18      | 10.02     |
| P02            | HOL                   | 3.00     | 23.56     | 26.98     |
| P03            | ZONA PREGATIRE COPII  | 3.00     | 35.08     | 24.5      |
| P04            | SALA GRUPA 2          | 3.00     | 61.15     | 33.18     |
| P05            | BAIE                  | 3.00     | 12.16     | 14.76     |
| P06            | SALA GRUPA 1          | 3.00     | 61.15     | 33.18     |
| P07            | BAIE                  | 3.00     | 12.16     | 14.76     |
| P08            | CASA SCARII           | 3.75     | 19.07     | 19.19     |
| P09            | CABINET MEDICAL       | 3.00     | 14.66     | 15.37     |
| P10            | IZOLATOR              | 3.00     | 7.34      | 11.13     |
| P11            | G.S.                  | 3.00     | 2.31      | 6.16      |
| P12            | BIROU                 | 3.00     | 25.32     | 21.45     |
| P13            | CENTRALA TERMICA      | 3.47     | 9.92      | 12.64     |
| P14            | VESTIAR PERSONAL      | 3.00     | 8.13      | 12.09     |
| P15            | GR. SANITAR           | 3.00     | 4.89      | 11.42     |
| P16            | WINDFANG              | 3.00     | 3.23      | 7.27      |
| P17            | OFICIU ALIMENTAR      | 3.00     | 12.65     | 14.24     |
| P18            | DEPOZITARE            | 3.00     | 3.57      | 7.58      |
| PLAN ETAJ      |                       |          |           |           |
| E01            | CASA SCARII           | 3.50     | 19.08     | 19.51     |
| E02            | HOL                   | 3.00     | 25.18     | 30.24     |
| E03            | ZONA PREGATIRE COPII  | 3.00     | 34.89     | 24.79     |
| E04            | SALA MULTIFUNCTIONALA | 3.00     | 61.14     | 33.17     |
| E05            | BAIE 4                | 3.00     | 12.21     | 14.76     |
| E06            | SALA GRUPA 3          | 3.00     | 61.14     | 33.18     |
| E07            | BAIE 3                | 3.00     | 12.21     | 14.76     |
| E08            | BIROU ADMINISTRATIV   | 3.00     | 19.14     | 19.49     |
| E09            | DEP. CURAT            | 3.00     | 5.03      | 11.37     |
| E10            | DEP. MURDAR           | 3.00     | 4.76      | 11.19     |
| E11            | SAS                   | 3.00     | 3.75      | 8.71      |
| E12            | DEPOZITARE            | 3.00     | 4.54      | 8.95      |



|     |                    |      |       |       |
|-----|--------------------|------|-------|-------|
| E13 | OF. CURATENIE      | 3.00 | 6.11  | 10.1  |
| E14 | DEP. OF. CURATENIE | 3.00 | 4.85  | 9.17  |
| E15 | BIROU              | 3.00 | 25.32 | 21.45 |
| E16 | ARHIVA             | 3.00 | 9.92  | 12.64 |
| E17 | SAS G.S.           | 3.00 | 2.85  | 7.22  |
| E18 | G.S.B.             | 3.00 | 4.38  | 10.84 |
| E19 | G.S.F              | 3.00 | 5.14  | 13.21 |

Cladirea va avea pereti exteriori din zidarie de caramida cu goluri verticale latime 25cm, tencuiala de exterior aplicata peste zidarie/ caramida, urmata de un sistem termoizolatie vata minerala 15cm, tencuiala armata pe plasa de fibra de sticla si tencuiala decorativa. Tencuiala decorativa aplicata la nivelul peretilor exteriori va fi de culoare alba la nivelul parterului si colorata la nivelul etajului. De asemenea, la nivelul etajului, se propune o placare decorativa de fatada, de tip trafor metalic perforat, montat pe structura metalica usoara, prinsa in zidarie/beton.

La nivelul soclului, se va realiza un sistem de termoizolatie cu polistiren extrudat 10cm, tencuit cu tencuiala armata pe plasa de fibra de sticla si tencuiala decorativa de scolu, culoare gri. La nivelul soclului se va aplica o hidroizolatie pensulabila, iar la exteriorul grupului de pompare si al curtii engleze se va folosi membrana hidroizolatie HDPE cu cramioane.

Peretii curtii engleze vor fi tencuiti cu acelasi sistem folosit la nivelul soclului. Aceasta va fi acoperita cu un gratar metalic si un chepeng metalic, iar accesul in interiorul sau catre grupul de pompare sau se va face printr-o scara metalica (tip scara de pisica).

Invelitoarea va fi de tip terasa necirculabila, accesibila de pe latura de est a cladirii, printr-o scara metalica cu protectie (tip scara de pisica). La nivelul terasei se propune amplasarea a doua luminatoare care vor aduce lumina naturala in cadrul spatiului interior al etajului. De asemenea, la nivelul terasei se va monta sistemul de panouri fotovoltaice si panouri solare. Aticul va fi protejat cu un glaf de tabla zincata prevopsita cu latimea de cca. 60cm.

**Compartimentarile interioare** vor fi realizate din zidarie si pereti de gips-carton, dupa cum urmeaza:

- Zidarie caramida cu goluri, latime 25cm;
- Zidarie BCA, 20cm;
- Sistem pereti gips-carton dublu placati pe ambele fete 12.5cm, rezistenti la umezeala;
- Sistem placare ghene, gips-carton 1,5cm;
- Sistem gips carton placat pe o singura fata, folosit la nivelul stalpilor din salile de grupa/multifunctionala;

**Plafoanele** vor fi realizate din sistem plafon suspendat gips-carton de diferite tipuri, in functie de zona in care va fi amplasat:

- Sistem plafon suspendat gips-carton rezistent la foc 60' – in spatiul in care este amplasat ECS;
- Sistem plafon suspendat gips-carton rezistent la umezeala – grup sanitar, baie grupe, oficiu curatenie;
- Sistem plafon suspendat gips-carton – restul spatiilor;

#### **Tamplarie exterioara**

Ferestre vor avea tamplarie din aluminiu cu geam termoizolant, sticla clara sau/ si sticla mata.

Usile de exterior vor fi din tamplarie aluminiu, panou plin si panou geam termoizolant, sticla clara armata, sistem de autoinchidere, bara antipanica, iar la spatiile tehnice vor fi cu tamplarie metalica, panou plin.

#### **Tamplarie interioara**

Usile de interior vor fi din tamplarie metalica, panou plin si panou geam termoizolant, sticla clara stratificata, sistem de autoinchidere, bara antipanica pentru zonele de circulatie;

In zona de pregatire copii, tamplaria va avea rezistenta la foc conform normativului P118.

La nivelul ferestrelor se propun glafuri interioare si exterioare din tabla de aluminiu prevopsita.

## Finisaje

Plafondurile vor fi finisate cu glet peste care se va aplica o vopsitorie lavabila de interior realizata in minim 2 straturi. Aceasta va fi de diferite tipuri, in functie de destinatia spatiului in care va fi folosita:

Vopsitorie lavabila interior in minim 2 straturi rezistenta la umezeala si mucegai – grup sanitar, baie grupe, si depozitare materiale de curatenie;

Vopsitorie lavabila interior in minim 2 straturi, antimicrobiana, antiseptica.

**Peretii** de zidarie vor fi finisati la interior cu tencuiala de interior.

Peretii de gips-carton vor fi gletuiti.

Se propun mai multe tipuri de finisaje interioare ale peretilor, in functie de destinatia incaperii:

- Vopsitorie lavabila interior, antimicrobiana, antiseptica in minim 2 straturi;
- Placare ceramica faianta rectificata h=2,10m plus vopsitorie lavabila interior rezistenta la umezeala si mucegai – grup sanitar, baie grupe, oficiu alimentar;
- Tapet PVC antimicrobian, h=1,50m, plus vopsitorie lavabila interior in minim 2 straturi, in cadrul cabinetului medical, hol, casa de scara, sali de grupa, etc.

La nivelul **pardoselii** se vor folosi materiale usor de intretinut, igienice si antiderapante.

- Placi ceramice antiderapante – folosite in grupurile sanitare, bai si spatii de depozitare, camera tehnica; acolo unde este cazul se va prevedea plinta ceramica;
- Covor PVC antibacterian – folosit in cadrul cabinetului medical, izolator, grup sanitar cabinet medical, spatiile de circulatii, sali de grupa, acesta va dispune de plinta de colt la racordul cu peretele, unde va fi ridicat minim 10 cm, precum si de plinta profil de inchidere covor PVC.

Unde este cazul se vor monta profile de prag la schimbare de finisaj.

Scara interioara va dispune de balustrada hp=90cm metal, mana curenta dubla la 90 cm si la 60 cm.

La nivelul scarilor, rampelor si platformelor exterioare se vor folosi materiale antiderapante si usor de intretinut – placi ceramice antiderapante antigelive. Pentru semnalizarea schimbarilor de nivel se vor folosi suprafete de avertizare tactilo-vizuala.

Accesul in cladire de la nivelul terenului se va face printr-un acces principal pe latura de vest si un acces secundar lateral pe latura de sud. Cota terenului amenajat se afla la -0,30m fata de cota interioara a cladirii, astfel ca accesul principal se poate face printr-o scara cu 3 trepte si printr-o rampa destinata persoanelor cu dizabilitati.

Acestea vor fi dotate cu balustrada hp=90cm metal, mana curenta dubla la 90 cm si la 60cm.

Accesul secundar de la nivelul parterului se face pe latura de sud, pe o scara si o rampa 5%. Pe aceasi latura a cladirii, se poate face accesul din exterior si catre camera tehnica. Aceste accese vor fi dotate cu balustrada hp=90cm.

De la nivelul etajului evacuarea se poate face scara metalica, prevazuta cu balustrada hp=90cm metal, mana curenta dubla la 90 cm si la 60 cm. Aceasta va fi protejata de un panou de protectie la incendiu, tip bond, pe structura metalica.

Trotuarul de garda perimetral cladirii va fi placat cu pavele 6 cm, oferind o continuitate vizuala intregii amenajari a aleilor si trotuarelor din incinta.

In cadrul terenului, adiacent gradinitei, se vor amenaja locuri de parcare si o platforma gunoi cu acces direct de la nivelul strazii, printr-o poarta glisanta, l=6,00m.

Alcatuire:

- strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata tip BA 16, 6 cm grosime strat
- piatra sparta, 15 cm grosime strat
- balast, 20 cm grosime strat
- geotextil

Platforma va fi delimitata de borduri carosabile beton prefabricat 20x25 montate in fundatii de beton usor, si o rigola carosabila dispusa la latura dinspre strada.

Accesul catre gradinita si locurile de joaca se va putea face pietonal din drumurile propuse prin PUZ pe latura de vest si nord. Accesul carosabil se face pe latura de vest. Terenul va dispune si de un acces ocazional (intretinere) carosabil pe latura de nord.

Pentru imprejmuirea terenului se propun doua tipuri imprejmuiri:

- Pe laturile de la strada: imprejmuire transparenta  $h=1,20m$ , stalpi beton si soclu zidarie  $h=0,70m$ , tencuiala decorativa alba; la partea superioara – platbande otel verticale;
- Pe laturile posterioare: imprejmuire opaca,  $h=2,00m$ , zidarie BCA si stalpi beton; tencuiala decorativa alba;

Se propune un al treilea tip de imprejmuire, transparenta, stalpi metalici si platbande otel verticale; aceasta se va folosi pentru imprejmuirea platformei de parcare si gunoi si a locului de joaca; Pentru locul de joaca se propune aplicarea unei vopsitorii colorate pe elementele metalice.

#### **\*Nota**

**Proiectul se realizeaza respectand avizele si acordurile conform certificatului de urbanism nr 426 din 03.10.2024.**

Accesul se va face din străzile nemodernizate de pe laturile de nord și vest. Se propune realizarea unui trotuar cu lățime de 1.50m la limita de proprietate, pe nr. Cad 24945.

Pe latura de vest se va realiza un acces auto cu lățimea de 6.00m, unde se va avea în vedere coborârea bordurii.

Pe latura de nord se va realiza un acces auto ocazional cu lățimea de 4.00m, unde se va avea în vedere coborârea bordurii.

Se va realiza câte un acces pietonal pe latura nord și vest cu lățime de 1.20m.

Aleile pietonale vor avea lățime de 1.50-2.00m.

A fost prevăzut un loc de joacă cu dimensiunile 8.65x6.31 și un complex de joacă mare cu de 74 mp cu forma conform proiectului de arhitectură.

Tunelurile de joacă vor fi amenajate conform proiectului de arhitectură.

Pavilionul de umbră se va realiza conform proiectului de arhitectură.

Se vor realiza gradene înierbate, movila având înălțime 1.50m, în trepte.

Pantele longitudinale sunt de 1-3%, iar cele transversale de 1%.

La limita de proprietate se va realiza împrejmuire conform proiectului de specialitate și vor fi prevăzute porți de acces.

În incintă partea carosabilă este de 2x3.00m pentru a asigura circulația în ambele sensuri.

Au fost prevăzute pe partea stângă 5 locuri de parcare cu dimensiunea 2.50x5.00m, din care 2 amenajate pentru persoane cu dezabilități cu un spațiu de manevră suplimentar de 1.20m.

Partea carosabilă va fi delimitată de borduri prefabricate din beton clasă 35/45 cu dimensiunea 20x25x50cm așezate pe o fundație din beton clasă C16/20 cu dimensiunea 20x30cm.

Perimetral construcției a fost amenajat un trotuar de gardă.

Trotuarele se vor delimita cu borduri prefabricate din beton clasă 35/45 cu dimensiunea 10x15x50cm așezate pe o fundație din beton clasă C16/20 cu dimensiunea 15x20cm.

Structura prevăzută pentru accesul auto și parări este:

- 20 cm strat inferior de fundație din balast;
- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă;
- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip BA8.

Structura prevăzută pentru trotuare este:

- 10 cm strat de fundație din balast;
- 5 cm strat de poză din nisip;
- 6 cm strat de uzură din pavele beton.

Structura prevăzută pentru locurile de joacă este:

- 20 cm strat de fundație din balast;
- 15 cm strat de bază din beton de ciment clasă C16/20 armat cu un rând de plasă sudată 8x100x100mm;
- 6 cm strat de uzură din tartan turnat.



Locurile de joacă se vor delimita cu borduri din cauciuc cu dimensiunea 4x25x1000cm așezate pe o fundație din beton clasă C16/20 cu dimensiunea 10x15cm.

Apele pluviale se vor dirija prin pantele propuse către spațiile verzi din incintă conform temei de proiectare. Apele din zona parcării se vor dirija către rigola carosabilă, evacuarea acestora fiind realizată conform proiectului de instalații.

La platforma pentru deșeuri se va ridica bordura cu 5 cm față de spațiul verde pentru a nu permite scurgerea apelor din zona platformei. Se va prevedea gură de scurgere care se va racorda la canalizarea menajeră conform proiectului de specialitate.

Pentru finisaje se va consulta proiectul de arhitectură

## **1.2. INSTALAȚII ELECTRICE**

Obiectivul se racordează la rețeaua electrică de joasă tensiune în conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice. Alimentarea cu energie electrică se va face conform ATR obținut de Beneficiarul lucrării.

Schema de distribuție a energiei electrice în interiorul clădirii este de tip TN-S, separarea nulului de protecție de nulul de lucru realizându-se în tabloul general.

a) Iluminatul artificial se va realiza prin intermediul corpurilor de iluminat echipate cu surse de lumină cu LED. Comenzile iluminatului se vor realiza manual, prin intermediul comutatoarelor, intreruptoarelor sau push button-urilor, amplasate la înălțimea de 1,00m.

b) Iluminatul de siguranță pentru evacuare va fi permanent în funcțiune pe toată perioada în care sunt persoane în încăperile sau pe căile de evacuare din clădire. Aparatele de iluminat pentru evacuare vor fi amplasate de-a lungul cailor de evacuare, lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranță, după cum urmează:

- la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;
- la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;
- la fiecare schimbare de direcție;
- în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire

Branșamentele vor fi la limita de proprietate.

Instalația se va dimensiona pentru tensiunea de 3x400/230V ; 50Hz

Proiectul va cuprinde următoarele tipuri de instalații:

- Alimentarea cu energie electrică.
- Instalații electrice de iluminat.
- Instalații electrice de prize.
- Instalații electrice de forță.
- Instalații pentru protecția contra tensiunilor accidentale de atingere.
- Instalații de protecție contra tensiunilor atmosferice.
- Instalații IDSAI.

## **1.3. INSTALAȚII DE INCALZIRE**

Se considera două cazane murale cu funcționare pe combustibil gazos având puterea (incalzire) de 2 x 40kW ce vor acoperi necesarul de incalzire și necesarul pentru producerea apei calde menajere.

În plus, conform raportului de audit energetic se utilizează și o pompă de caldura reversibilă  $P_i/P_r=35/32kW$ .

### **3 DESCRIEREA LUCRĂRII INSTALAȚII HVAC**

Instalațiile prevăzute la acest capitol sunt următoarele:

- Prevederea unei instalații de producere agent termic incalzire cu două cazane în condensatie funcționând cu combustibil gazos;
- Instalația de incalzire cu radiatoare din oțel tip panou;
- Instalația pentru preparare apă caldă;
- Instalația pentru aport aer proaspăt cu recuperatoare de caldura;
- Instalația de climatizare;
- Instalația ventilare bai;

## **1.4. INSTALAȚII SANITARE DE ALIMENTARE CU APA**

Alimentarea cu apă rece a clădirilor se asigură de la rețeaua localității prin intermediul unui bransament nou amplasat la limita de proprietate. Parametrii necesari de debit și presiune sunt asigurați de la rețeaua localității pentru consum menajer.

### **1.5. INSTALATII SANITARE, EVACUARE APA UZATA MENAJERA**

Reteua de canalizare va fi formata din conducte fonoabsorbante din polietilena PP, acestea au rol de preluare a obiectelor sanitare

Vor fi prevazute conducte din PP pentru scurgerea apelor uzate sanitare astfel:

- de la obiectele sanitare montate sub tencuieli sau pardoseli;
- ramificatii aparente sub plafoane false;
- colectoare orizontale in zone usor accesibile pana la Dn 125 mm
- conducte de evacuare condens de la unitati de climatizare.

### **1.6. INSTALATII APE PLUVIALE**

Apele meteorice care provin din ploi sau din topirea zăpezilor de pe acoperișul clădirii sunt evacuate printr-un sistem de conducte de canalizare din polietilena PP -110 mm caresunt prevazute la capete cu receptori de terasa cu parafrunzar.

Reteaua de canalizare pluviala este separata de reteua de canalizare menejera pana la caminul de racord pentru canalizarea localitatii.

#### **Sistemul de irigatii**

Suprafata totala de spatii verzi ce a fost tratata in prezentul proiect pe baza planului topografic transmis de Beneficiar este de circa 3000 m2 si consta atat din gazon, cat si din zone plantate cu flori, arbusti si zone relativ intinse cu arbori secolari amplasati la distante suficient de mari ce permite dezvoltarea unor peluze si plante mici.

In realizarea prezentului proiect s-au avut in vedere, o serie de elemente dupa cum urmeaza, :

- Dotarea cu un sistem de aspersoare modern (instalare subterana si corp mobil cu ridicare in functionare) sau dispozitive de microirigatie pentru irigarea corecta in functie de necesarul fiecarei zone, in regim automatizat.
- Dimensionarea si instalarea unei retele noi de alimentare cu apa pentru irigatie din tubulatura PEID, cu timp lung de exploatare si care sa permita eventuale adaugiri ulterioare in masura in care vor aparea in viitor alte elemente de peisagistica.
- Crearea unei gospodarii de apa pentru irigatii ce va asigura necesarul intregului sistem de irigat si va permite utilizarea apei din forajele existente sau viitoare in vederea reducerii consumurilor de apa din reteaua publica.
- Dotarea cu un sistem de comanda si control al irigatiei centralizat ce va permite atat reducerea la minim a costurilor cu forta de munca necesara monitorizarii in functionare a acestui sistem complex cat si reducerea consumurilor de apa/energie zilnice prin adaptarea exacta a timpului de functionare in functie necesitatile fiecarei zone ce urmeaza a fi udate.
- Alegerea unui sistem de transmisie a datelor prin decodare de adresa si cablu unic in vederea instalarii unui minim de cablu de semnal si posibilitatii de extindere/modificare a unor zone fara aducerea unor cabluri suplimentare de la programatorul central.

# Formular F2 centralizat

Obiectiv: 01 INFIINTARE GRADINITA CU LOCURI DE JOACA IN SATUL PUCHENII MOSNENI,  
COMUNA PUCHENII MARI, JUDETUL PRAHOVA

Proiectant: SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari

| Nr. crt.                                 | Nr. cap./subcap deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari          | Valoarea exclusiv TVA ron |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| Obiect: 1.3 Amenajari protectia mediului |                                 |                                             |                           |
| 1                                        | I.                              | Constructii si instalatii aferente acestora |                           |
| 2                                        | 1                               | 1 Spatii verzi                              | 32.276,19                 |
| 3                                        | 2                               | 2 Arbori, arbusti, labirint                 | 74.613,50                 |
|                                          |                                 | TOTAL cap. I                                | 106.889,69                |
|                                          | TOTAL                           | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                | 106.889,69                |
|                                          | Obiect                          | Taxa pe valoarea adaugata                   | 20.309,04                 |
|                                          |                                 | Total valoare (inclusiv TVA)                | 127.198,73                |
| Obiect: 2 Bransamente                    |                                 |                                             |                           |
| 1                                        | I.                              | Constructii si instalatii aferente acestora |                           |
| 2                                        | 1                               | 1 Bransamente                               | 37.697,00                 |
|                                          |                                 | TOTAL cap. I                                | 37.697,00                 |
|                                          | TOTAL                           | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                | 37.697,00                 |
|                                          | Obiect                          | Taxa pe valoarea adaugata                   | 7.162,43                  |
|                                          |                                 | Total valoare (inclusiv TVA)                | 44.859,43                 |
| Obiect: 411 Cladire gradinita Pucheni    |                                 |                                             |                           |
| 1                                        | 4.1.                            | Constructii si instalatii aferente acestora |                           |
| 2                                        | 4.1.1                           | 01 Terasamente                              | 227.574,12                |
| 3                                        | 4.1.2                           | 02 Structura                                | 1.577.791,34              |
| 4                                        | 4.1.3                           | 03 Arhitectura                              | 2.688.881,60              |
| 5                                        | 4.1.4                           | 04 Instalatii electrice                     | 189.791,04                |
| 6                                        | 4.1.5                           | 05 Instal detectie incendiu+video           | 30.192,12                 |
| 7                                        | 4.1.6                           | 06 Inst paratrasnet                         | 14.986,44                 |
| 8                                        | 4.1.7                           | 07 Instal termice HVAC                      | 355.029,96                |
| 9                                        | 4.1.8                           | 08 Inst sanitare                            | 178.796,34                |
| 10                                       | 4.1.9                           | 09 Instalatii hidranti                      | 42.711,86                 |
| 11                                       | 4.1.10                          | 10 Instalatii gaze naturale CT              | 4.157,04                  |
|                                          |                                 | TOTAL cap. I                                | 5.309.911,86              |
| 12                                       | 4.2.                            | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                           |
| 13                                       | 4.2.1                           | 11 Echipam electrice                        | 4.811,42                  |
| 14                                       | 4.2.2                           | 12 Echipamente fotovoltaice                 | 6.311,72                  |
| 15                                       | 4.2.3                           | 13 Echipamente detectie incendiu            | 12.660,50                 |
| 16                                       | 4.2.4                           | 14 Echipamente HVAC                         | 25.553,93                 |
| 17                                       | 4.2.5                           | 15 Echipam panouri solare                   | 7.948,11                  |
| 18                                       | 4.2.6                           | 16 Echipamente apa hidranti                 | 2.615,95                  |
| 19                                       | 4.2.7                           | 17 Echip dotari supraveg video              | 14.573,26                 |
| 20                                       | 4.2.8                           | 18 Dotari mobilier sali                     | 5.783,39                  |
| 21                                       | 4.2.9                           | 19 Dotari cabinet medical                   | 131,02                    |
| 22                                       | 4.2.10                          | 20 Dotari oficiu alimentar                  | 117,91                    |
| 23                                       | 4.2.11                          | 21 Dotari mobilier anexe                    | 5.101,24                  |
| 24                                       | 4.2.12                          | 22 Dotari incendiu                          | 0,00                      |



|    |        |                                                                      |              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |        | TOTAL cap. II                                                        | 85.608,45    |
| 25 |        | Procurare                                                            |              |
| 26 | 4.3    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 395.169,87   |
| 27 | 4.5    | Dotari                                                               | 366.145,82   |
|    |        | TOTAL cap. III                                                       | 761.315,69   |
|    | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 6.156.836,00 |
|    | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 1.169.798,84 |
|    |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 7.326.634,84 |
|    |        | <b>Obiect: 412 Parcare trotuar gradene</b>                           |              |
| 1  | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |              |
| 2  | 4.1.1  | 1 Terasamente                                                        | 93.835,58    |
| 3  | 4.1.2  | 2 Trotuare                                                           | 60.473,55    |
| 4  | 4.1.3  | 3 Carosabil                                                          | 47.498,26    |
| 5  | 4.1.4  | 4 Gradene                                                            | 41.975,83    |
| 6  | 4.1.5  | 5 Semnalizare rutiera                                                | 7.768,40     |
|    |        | TOTAL cap. I                                                         | 251.551,62   |
|    | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 251.551,62   |
|    | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 47.794,81    |
|    |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 299.346,43   |
|    |        | <b>Obiect: 413 Instalatii electrice incinta</b>                      |              |
| 1  | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |              |
| 2  | 4.1.1  | 1 Terasam instalatii electrice                                       | 6.302,89     |
| 3  | 4.1.2  | 2 Instalatii iluminat 31 b stalp                                     | 147.957,06   |
|    |        | TOTAL cap. I                                                         | 154.259,95   |
| 6  | 4.2.   | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                            |              |
| 7  | 4.2.1  | 5 Echipamente electrice                                              | 837,82       |
|    |        | TOTAL cap. II                                                        | 837,82       |
| 8  |        | Procurare                                                            |              |
| 9  | 4.3    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 6.500,00     |
|    |        | TOTAL cap. III                                                       | 6.500,00     |
|    | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 161.597,77   |
|    | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 30.703,58    |
|    |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 192.301,35   |
|    |        | <b>Obiect: 414 Instalatii sanitare incinta</b>                       |              |
| 1  | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |              |
| 2  | 4.1.1  | 01 Terasamente apa                                                   | 1.748,43     |
| 3  | 4.1.2  | 02 Terasamente canal                                                 | 14.309,65    |
| 4  | 4.1.3  | 03 Camin apometru                                                    | 5.026,87     |
| 5  | 4.1.4  | 04 Camine canal 14 buc                                               | 219.664,76   |
| 6  | 4.1.5  | 05 Instalatii apa                                                    | 2.329,53     |
| 7  | 4.1.6  | 06 Instalatii canal menajer                                          | 8.876,93     |
| 8  | 4.1.7  | 07 Rigola fonta D400                                                 | 15.554,25    |
|    |        | TOTAL cap. I                                                         | 267.510,42   |
| 9  | 4.2.   | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                            |              |
| 10 | 4.2.1  | 09 Echip sanit incinta separator                                     | 1.182,94     |
|    |        | TOTAL cap. II                                                        | 1.182,94     |
| 11 |        | Procurare                                                            |              |
| 12 | 4.3    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 7.245,38     |
|    |        | TOTAL cap. III                                                       | 7.245,38     |
|    | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 275.938,74   |

|                                            |        |                                                                      |            |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                            | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 52.428,36  |
|                                            |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 328.367,10 |
| <b>Obiect: 415 Irigatii</b>                |        |                                                                      |            |
| 1                                          | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |            |
| 2                                          | 4.1.1  | 1 Terasamente irigatii                                               | 68.304,83  |
| 3                                          | 4.1.2  | 2 Camera SP irigatii 10 mpx h 2,2                                    | 49.430,65  |
| 4                                          | 4.1.3  | 3 Irigatii in incinta                                                | 189.163,05 |
|                                            |        | TOTAL cap. I                                                         | 306.898,53 |
| 5                                          | 4.2.   | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                            |            |
| 6                                          | 4.2.1  | 4 Echipamente irigatii                                               | 8.843,06   |
|                                            |        | TOTAL cap. II                                                        | 8.843,06   |
| 7                                          |        | Procurare                                                            |            |
| 8                                          | 4.3    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 56.000,00  |
|                                            |        | TOTAL cap. III                                                       | 56.000,00  |
|                                            | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 371.741,59 |
|                                            | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 70.630,90  |
|                                            |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 442.372,49 |
| <b>Obiect: 416 Instalatii gaze incinta</b> |        |                                                                      |            |
| 1                                          | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |            |
| 2                                          | 4.1.1  | 1 Terasamente gaze naturale                                          | 2.696,42   |
| 3                                          | 4.1.2  | 2 Instalatii gaze incinta                                            | 12.729,73  |
|                                            |        | TOTAL cap. I                                                         | 15.426,15  |
|                                            | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 15.426,15  |
|                                            | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 2.930,97   |
|                                            |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 18.357,12  |
| <b>Obiect: 417 Camera pompare</b>          |        |                                                                      |            |
| 1                                          | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |            |
| 2                                          | 4.1.1  | 1 Terasamente                                                        | 16.157,68  |
| 3                                          | 4.1.2  | 2 Structura                                                          | 35.409,87  |
|                                            |        | TOTAL cap. I                                                         | 51.567,55  |
|                                            | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 51.567,55  |
|                                            | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 9.797,83   |
|                                            |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 61.365,38  |
| <b>Obiect: 418 Imprejmuire</b>             |        |                                                                      |            |
| 1                                          | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |            |
| 2                                          | 4.1.1  | 1 Terasamente imprejmuire                                            | 8.228,42   |
| 3                                          | 4.1.2  | 2 Terasam imprejm loc joaca parc                                     | 499,45     |
| 4                                          | 4.1.3  | 3 Imprejmuire strada h1,2m148,6m                                     | 223.638,00 |
| 5                                          | 4.1.4  | 4 Imprejmuire laterala h2m125,6m                                     | 166.905,26 |
| 6                                          | 4.1.5  | 5 Imprej loc joaca parcare gunoi                                     | 78.742,01  |
| 7                                          | 4.1.6  | 6 Arhitectura imprejmuire                                            | 151.128,39 |
| 8                                          | 4.1.7  | 7 Arhitectura Imprejm loc joaca                                      | 21.998,49  |
|                                            |        | TOTAL cap. I                                                         | 651.140,02 |
|                                            | TOTAL  | TOTAL valoare (exclusiv TVA)                                         | 651.140,02 |
|                                            | Obiect | Taxa pe valoarea adaugata                                            | 123.716,60 |
|                                            |        | Total valoare (inclusiv TVA)                                         | 774.856,62 |
| <b>Obiect: 419 Pavilion umbrire</b>        |        |                                                                      |            |
| 1                                          | 4.1.   | Constructii si instalatii aferente acestora                          |            |
| 2                                          | 4.1.1  | 1 Terasamente                                                        | 362,89     |
| 3                                          | 4.1.2  | 2 Rezistenta si vela solara                                          | 23.465,74  |
|                                            |        | TOTAL cap. I                                                         | 23.828,63  |

|   |                                          |                                             |                     |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|   | <b>TOTAL</b>                             | <b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>         | <b>23.828,63</b>    |
|   | <b>Obiect</b>                            | <b>Taxa pe valoarea adaugata</b>            | <b>4.527,44</b>     |
|   |                                          | <b>Total valoare (inclusiv TVA)</b>         | <b>28.356,07</b>    |
|   | <b>Obiect: 420 Mobilier urban</b>        |                                             |                     |
| 1 | 4.1.                                     | Constructii si instalatii aferente acestora |                     |
| 2 | 4.1.1                                    | 1 Terasamente                               | 613,57              |
| 3 | 4.1.2                                    | 2 Constructii - incastrare beton            | 6.625,55            |
|   |                                          | <b>TOTAL cap. I</b>                         | <b>7.239,12</b>     |
| 4 | 4.2.                                     | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                     |
| 5 | 4.2.1                                    | 3 Dotari pubele                             | 2.835,51            |
| 6 | 4.2.2                                    | 4 Cabina poarta                             | 627,79              |
|   |                                          | <b>TOTAL cap. II</b>                        | <b>3.463,30</b>     |
| 7 |                                          | Procurare                                   |                     |
| 8 | 4.5                                      | Dotari                                      | 72.340,84           |
|   |                                          | <b>TOTAL cap. III</b>                       | <b>72.340,84</b>    |
|   | <b>TOTAL</b>                             | <b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>         | <b>83.043,26</b>    |
|   | <b>Obiect</b>                            | <b>Taxa pe valoarea adaugata</b>            | <b>15.778,22</b>    |
|   |                                          | <b>Total valoare (inclusiv TVA)</b>         | <b>98.821,46</b>    |
|   | <b>Obiect: 421 Loc de joaca</b>          |                                             |                     |
| 1 | 4.1.                                     | Constructii si instalatii aferente acestora |                     |
| 2 | 4.1.1                                    | 1 Terasamente                               | 278,13              |
| 3 | 4.1.2                                    | 2 Fundatii                                  | 2.887,47            |
| 4 | 4.1.3                                    | 3 Amenajare loc joaca                       | 63.384,10           |
| 5 | 4.1.4                                    | 4 Tunele de joaca                           | 12.057,20           |
|   |                                          | <b>TOTAL cap. I</b>                         | <b>78.606,90</b>    |
| 6 | 4.2.                                     | Montaj utilaje si echipamente tehnologice   |                     |
| 7 | 4.2.1                                    | 4 Dotari loc joaca                          | 2.971,04            |
|   |                                          | <b>TOTAL cap. II</b>                        | <b>2.971,04</b>     |
| 8 |                                          | Procurare                                   |                     |
| 9 | 4.5                                      | Dotari                                      | 39.310,00           |
|   |                                          | <b>TOTAL cap. III</b>                       | <b>39.310,00</b>    |
|   | <b>TOTAL</b>                             | <b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>         | <b>120.887,94</b>   |
|   | <b>Obiect</b>                            | <b>Taxa pe valoarea adaugata</b>            | <b>22.968,71</b>    |
|   |                                          | <b>Total valoare (inclusiv TVA)</b>         | <b>143.856,65</b>   |
|   | <b>Obiect: 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER</b> |                                             |                     |
| 1 | I.                                       | Constructii si instalatii aferente acestora |                     |
| 2 | 1                                        | 01 ORGANIZARE DE SANTIER                    | 88.306,58           |
|   |                                          | <b>TOTAL cap. I</b>                         | <b>88.306,58</b>    |
|   | <b>TOTAL</b>                             | <b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>         | <b>88.306,58</b>    |
|   | <b>Obiect</b>                            | <b>Taxa pe valoarea adaugata</b>            | <b>16.778,25</b>    |
|   |                                          | <b>Total valoare (inclusiv TVA)</b>         | <b>105.084,83</b>   |
|   | <b>TOTAL</b>                             | <b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>         | <b>8.396.452,54</b> |
|   | <b>Obiectiv</b>                          | <b>Taxa pe valoarea adaugata</b>            | <b>1.595.325,98</b> |
|   |                                          | <b>Total valoare (inclusiv TVA)</b>         | <b>9.991.778,52</b> |

PROIECTANT  
SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL





## LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

|      |                                                                         |        |            |               |                         |                      | [ ron ]           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Nr.  | Cod                                                                     | U/M    | Cantitatea | Pretul unitar | Valoarea (exclusiv TVA) | Fisa tehnica atasata |                   |
| Crt. | Denumirea                                                               |        |            |               |                         |                      |                   |
| 3    | <b>Obiect 411 Cladire gradinita Pucheni</b>                             |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | a) Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | <b>Categorie: 24 Echipam electrice tabl paratr</b>                      |        |            |               |                         |                      | <b>30.478,07</b>  |
|      | 9000023                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 10.665,20     | 10.665,20               | SCHEMA MONOFILARA    |                   |
|      | TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG, DULAP METALIC IP44                         |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000024                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 6.511,00      | 6.511,00                | SCHEMA MONOFILARA    |                   |
|      | TABLOU DE FORTA SI AUTOMATIZARE PENTRU CENTRALA TERMICA TCT             |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000030                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 6.301,87      | 6.301,87                | SCHEMA MONOFILARA    |                   |
|      | TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE TE1 ECHIPAT                                 |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000703                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 7.000,00      | 7.000,00                | SCHEMA MONOFILARA    |                   |
|      | PARATRASNET TIP PDA OPR 30 ABB, CU RAZA DE ACOPERIRE MIN 60M            |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | <b>Categorie: 25 Echipamente fotovoltaice</b>                           |        |            |               |                         |                      | <b>45.000,00</b>  |
|      | 9000082                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 30.000,00     | 30.000,00               | F5 IE02              |                   |
|      | SISTEM FOTOVOLTAIC OFF GRID 10 KW                                       |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000083                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 15.000,00     | 15.000,00               |                      |                   |
|      | SISTEM SUSTINERE PANOURI FOTOVOLTAICE                                   |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | <b>Categorie: 26 Echipamente detectie incendiu</b>                      |        |            |               |                         |                      | <b>27.729,03</b>  |
|      | 9000078                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 9.021,00      | 9.021,00                | FT 1CS               |                   |
|      | CENTRALA DE DETECTARE-AVERTIZARE INCENDIU, 2 BUCLE                      |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000080                                                                 | BUCATA | 4,00000    | 287,60        | 1.150,40                | FT 3CS               |                   |
|      | SIRENA ACUSTICA DE INCENDIU INTERIOARA, ADRESABILA,                     |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000081                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 429,00        | 429,00                  | FT 4CS               |                   |
|      | SIRENA OPTO-ACUSTICA DE INCENDIU EXTERIOARA                             |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000544                                                                 | BUCATA | 29,00000   | 224,67        | 6.515,43                | FT 2CS               |                   |
|      | DETECTOR DE FUM SI TEMPERATURA                                          |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9001004                                                                 | BUCATA | 9,00000    | 264,80        | 2.383,20                | FT 5CS               |                   |
|      | BUTON MANUAL DE INCENDIU ADRESABIL                                      |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9001005                                                                 | BUCATA | 2,00000    | 470,00        | 940,00                  | FT 6CS               |                   |
|      | ACUMULATOR PLUMB-ACID 12 V/40 AH                                        |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9001006                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 701,00        | 701,00                  | FT 7CS               |                   |
|      | DETECTOR AUTONOM GAZ NATURAL - METAN (CH4) SAU CNG                      |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9001007                                                                 | BUCATA | 3,00000    | 816,00        | 2.448,00                | FT 8CS               |                   |
|      | DISPOZITIV ADRESABIL CU 4 INTRARI + 4 IESIRI                            |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9001008                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 4.141,00      | 4.141,00                | FT 9CS               |                   |
|      | COMUNICATOR GSM PENTRU CENTRALELE POLON ALF                             |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | <b>Categorie: 14 Echipamente HVAC</b>                                   |        |            |               |                         |                      | <b>237.002,36</b> |
|      | 9000364                                                                 | BUCATA | 2,00000    | 9.750,00      | 19.500,00               | F5 HVAC 1            |                   |
|      | CAZAN FUNCTIONARE COMBUSTIBIL GAZOS 40KW+ANSAMBLU EVACUARE              |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000365                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 787,50        | 787,50                  | F5 HVAC 15           |                   |
|      | VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA AVAND CAPACITATEA 100              |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000366                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 200,00        | 200,00                  | F5 HVAC 16           |                   |
|      | VAS DE EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA AVAND CAPACITATEA 24L              |        |            |               |                         |                      |                   |
|      | 9000509                                                                 | BUCATA | 1,00000    | 3.100,00      | 3.100,00                | F5 HVAC 2            |                   |

|                                                               |        |         |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------|------------|
| STATIE DE DEDURIZARE                                          |        |         |           |            |            |
| 9000510                                                       | BUCATA | 1,00000 | 2.694,96  | 2.694,96   | F5 HVAC 18 |
| DISTRIBUITOR / COLECTOR CU DIAMETRU 80 MM L=0,8 M             |        |         |           |            |            |
| 9000511                                                       | BUCATA | 1,00000 | 1.091,60  | 1.091,60   | F5 HVAC 19 |
| BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNILOR COMPLET ECHIPATA D150      |        |         |           |            |            |
| 9000513                                                       | BUCATA | 2,00000 | 2.100,00  | 4.200,00   | F5 HVAC 11 |
| RECUPERATOR DE CALDURA AER-AER, CU FLUX INCRUCISAT, D=120C/H  |        |         |           |            |            |
| 9000514                                                       | BUCATA | 1,00000 | 43.025,00 | 43.025,00  | F5 HVAC 12 |
| POMPA CALDURA MONOBLOC MONTAJ EXTERIOR, PI=35KW (A7/W35),     |        |         |           |            |            |
| 9000515                                                       | BUCATA | 1,00000 | 1.500,00  | 1.500,00   | F5 HVAC 13 |
| SCHIMBATOR CALDURA BRAZAT PUTEREA DE 35KW (45-40C CIRC PRIM   |        |         |           |            |            |
| 9000516                                                       | BUCATA | 1,00000 | 1.465,00  | 1.465,00   | F5 HVAC 14 |
| VAS DE ACUMULARE IZOLAT, AFERENT POMPEI DE CALDURA 150LITRI   |        |         |           |            |            |
| 9000517                                                       | BUCATA | 1,00000 | 3.700,00  | 3.700,00   | F5 HVAC 3  |
| POMPA CIRCULATIE ELECTRONICA BEP VENTILOCONVECTOARE 5,6MC/H   |        |         |           |            |            |
| 9000518                                                       | BUCATA | 1,00000 | 3.700,00  | 3.700,00   | F5 HVAC 4  |
| POMPA CIRCULAREA ELECTRONICA 5MC/H, 9MCA RADIATOARE           |        |         |           |            |            |
| 9000519                                                       | BUCATA | 1,00000 | 3.500,00  | 3.500,00   | F5 HVAC 5  |
| POMPA CIRCULATIE POMPA CALDURA, CONVERTIZOR, 6MC/H, 5MCA;     |        |         |           |            |            |
| 9000520                                                       | BUCATA | 1,00000 | 3.120,00  | 3.120,00   | F5 HVAC 6  |
| POMPA CIRCULATIE CIRCUIT BATERII APA CALDA 1.4MC/H, 10MCA;    |        |         |           |            |            |
| 9000528                                                       | BUCATA | 1,00000 | 2.814,30  | 2.814,30   | F5 HVAC 17 |
| BOILER CU DUBLA SERPENTINA PENTRU PANOURILE SOLARE, V=300LIT  |        |         |           |            |            |
| 9000541                                                       | BUCATA | 8,00000 | 2.900,00  | 23.200,00  | F5 HVAC 9  |
| VENTILOCONVECTOR 1 BATERIE, PR=4KW / PI=5KW, VANA TREI CAI    |        |         |           |            |            |
| 9000542                                                       | BUCATA | 4,00000 | 28.826,00 | 115.304,00 | F5 HVAC 10 |
| RECUPERATOR DE CALDURA AER-AER, D=850MC/H                     |        |         |           |            |            |
| 9000546                                                       | BUCATA | 6,00000 | 270,00    | 1.620,00   | F5 HVAC 8  |
| VENTILATOR EVACUARE PE TAVAN 100MC/H, 50PA                    |        |         |           |            |            |
| 9000547                                                       | BUCATA | 8,00000 | 310,00    | 2.480,00   | F5 HVAC 7  |
| VENTILATOR EVACUARE PE TAVAN 150MC/H, 80PA,                   |        |         |           |            |            |
| <b>Categorie: 15 Echipamente panouri solare</b>               |        |         |           | 19.400,00  |            |
| 9000083                                                       | BUCATA | 2,00000 | 9.700,00  | 19.400,00  |            |
| SISTEM PANOURI SOLARE CU TUBURI VIDATE (20 TUBURI) COMPLET E  |        |         |           |            |            |
| <b>Categorie: 16 Echipamente apa hidranti</b>                 |        |         |           | 25.214,20  |            |
| A089                                                          | BUCATA | 1,00000 | 4.810,00  | 4.810,00   | FT 5 IS.04 |
| BAZIN DE INCENDIU DIN POLIETILENA AVAND VU=2M3                |        |         |           |            |            |
| EPE19                                                         | BUCATA | 1,00000 | 924,37    | 924,37     | FT 5 IS.03 |
| RECIPIENT DE HIDROFOR V=100L PN16 BAR VAREM;                  |        |         |           |            |            |
| ESCAM5                                                        | BUCATA | 1,00000 | 17.647,06 | 17.647,06  | FT 5 IS.01 |
| GRUP DE POMPARE PENTRU HIDRANTI EXTERIORI, 7.36 M³/H PE POMPA |        |         |           |            |            |
| MOE04                                                         | BUCATA | 1,00000 | 1.832,77  | 1.832,77   | FT 5 IS.02 |
| POMPA DE BASA COMPLET AUTOMATIZATA , DEBIT 0.5MC/H            |        |         |           |            |            |
| <b>Categorie: 17 Echip dotari supraveg video</b>              |        |         |           | 10.346,21  |            |
| 9000012                                                       | BUCATA | 2,00000 | 1.500,00  | 3.000,00   |            |
| SWITCH CU 24 PORTURI RJ45, CATEGORIA 6                        |        |         |           |            |            |
| 9000015                                                       | BUCATA | 1,00000 | 2.800,00  | 2.800,00   |            |
| UPS 1000VA                                                    |        |         |           |            |            |
| 9000067                                                       | BUCATA | 1,00000 | 2.343,70  | 2.343,70   |            |
| CAMERA SUPRAVEGHERE DOME, IP, POE, INTERIOR IR, 30 M, 16 BUC  |        |         |           |            |            |
| 9000068                                                       | BUCATA | 1,00000 | 2.202,51  | 2.202,51   |            |
| CAMERA SUPRAVEGHERE POE, EXTERIOR, 16 BUC                     |        |         |           |            |            |
| <b>c) Dotari</b>                                              |        |         |           |            |            |
| <b>Categorie: 17 Echip dotari supraveg video</b>              |        |         |           | 3.755,96   |            |

|                                                         |        |          |           |            |        |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|--------|
| 9000635                                                 | BUCATA | 3,00000  | 485,32    | 1.455,96   |        |
| MONITOR COLOR 10" PENTRU SISTEMUL DE CONTROL            |        |          |           |            |        |
| 9000636                                                 | BUCATA | 1,00000  | 2.300,00  | 2.300,00   |        |
| NETWORK RECORDER DIGITAL STAND ALONE CU HDD (MIN 12 TB) |        |          |           |            |        |
| Categorie: 18 Dotari mobilier sali                      |        |          |           | 236.970,97 |        |
| DSC26                                                   | BUCATA | 9,00000  | 209,00    | 1.881,00   | F5 D17 |
| ORGANIZATOR- DEPOZITARE JUCARII                         |        |          |           |            |        |
| DSC27                                                   | BUCATA | 8,00000  | 398,00    | 3.184,00   | F5 D01 |
| MASA COPII TIP 1                                        |        |          |           |            |        |
| DSC28                                                   | BUCATA | 8,00000  | 327,00    | 2.616,00   | F5 D02 |
| MASA COPII TIP 2                                        |        |          |           |            |        |
| DSC29                                                   | BUCATA | 64,00000 | 144,00    | 9.216,00   | F5 D03 |
| SCAUN COPII                                             |        |          |           |            |        |
| DSC30                                                   | BUCATA | 6,00000  | 1.049,90  | 6.299,40   | F5 D07 |
| SET PERNE                                               |        |          |           |            |        |
| DSC32                                                   | BUCATA | 6,00000  | 1.133,00  | 6.798,00   | F5 D08 |
| DULAP CU 4 USI SI RAFT                                  |        |          |           |            |        |
| DSC33                                                   | BUCATA | 6,00000  | 920,00    | 5.520,00   | F5 D06 |
| CORP MOBIL EXPUNERE                                     |        |          |           |            |        |
| DSC34                                                   | M      | 3,00000  | 883,00    | 2.649,00   | F5 D09 |
| DULAP DEPOZITARE DESENE                                 |        |          |           |            |        |
| DSC35                                                   | BUCATA | 6,00000  | 1.250,00  | 7.500,00   | F5 D10 |
| DULAP CU 12 USI COLORATE                                |        |          |           |            |        |
| DSC36                                                   | BUCATA | 3,00000  | 800,00    | 2.400,00   | F5 D11 |
| TABLA MOBILA MULTIFUNCTIONALA                           |        |          |           |            |        |
| DSC37                                                   | BUCATA | 4,00000  | 990,00    | 3.960,00   | F5 D12 |
| CATEDRA                                                 |        |          |           |            |        |
| DSC38                                                   | BUCATA | 12,00000 | 1.636,00  | 19.632,00  | F5 D13 |
| VESTIAR GRADINITA CU BANCA                              |        |          |           |            |        |
| DSC39                                                   | BUCATA | 22,00000 | 150,00    | 3.300,00   | F5 D14 |
| BANCA VESTIAR GRADINITA                                 |        |          |           |            |        |
| DSC40                                                   | BUCATA | 12,00000 | 566,00    | 6.792,00   | F5 D15 |
| SCAUN CATEDRA                                           |        |          |           |            |        |
| DSC41                                                   | BUCATA | 45,00000 | 832,00    | 37.440,00  | F5 D04 |
| PAT RABATABIL COPII                                     |        |          |           |            |        |
| DSC42                                                   | BUCATA | 45,00000 | 170,00    | 7.650,00   | F5 D05 |
| SALTEA PAT RABATABIL                                    |        |          |           |            |        |
| DSC43                                                   | BUCATA | 8,00000  | 150,00    | 1.200,00   | F5 D16 |
| CUIER                                                   |        |          |           |            |        |
| DSC44                                                   | BUCATA | 1,00000  | 1.522,00  | 1.522,00   | F5 D18 |
| VIDEOPROIECTOR                                          |        |          |           |            |        |
| DSC45                                                   | BUCATA | 1,00000  | 669,99    | 669,99     | F5 D19 |
| ECRAN VIDEOPROIECTOR MANUAL DE PERETE/TAVAN             |        |          |           |            |        |
| DSC46                                                   | BUCATA | 2,00000  | 11.592,99 | 23.185,98  | F5 D20 |
| ECHIPAMENT MULTIFUNCTIONAL A3                           |        |          |           |            |        |
| DSC47                                                   | BUCATA | 5,00000  | 784,92    | 3.924,60   | F5 D21 |
| IMPRIMANTA MULTIFUNCTIONALA A4                          |        |          |           |            |        |
| DSC48                                                   | BUCATA | 5,00000  | 1.999,00  | 9.995,00   | F5 D22 |
| LAPTOP                                                  |        |          |           |            |        |
| DSC49                                                   | BUCATA | 4,00000  | 10.220,00 | 40.880,00  | F5 D23 |
| PACHET DISPLAY INTERACTIV SI STAND MOBIL                |        |          |           |            |        |
| DSC50                                                   | BUCATA | 4,00000  | 437,00    | 1.748,00   | F5 D24 |
| SUPORT FIX DE PERETE PENTRU MONITOR INTERACTIV          |        |          |           |            |        |
| DSC51                                                   | BUCATA | 4,00000  | 6.752,00  | 27.008,00  | F5 D25 |
| SISTEM AUDIO                                            |        |          |           |            |        |



|                                                             |        |          |          |           |                  |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|------------------|
| <b>Categorie: 19 Dotari cabinet medical</b>                 |        |          |          |           | <b>27.121,26</b> |
| 9000198                                                     | BUCATA | 1,00000  | 1.100,00 | 1.100,00  | F5 D26           |
| BIROU MEDIC                                                 |        |          |          |           |                  |
| 9000199                                                     | BUCATA | 1,00000  | 6,30     | 6,30      | F5 D31           |
| CUTIE POLIPROPILENA PENTRU DESEURI MEDICALE INTEPATOR 1,5 L |        |          |          |           |                  |
| 9000200                                                     | BUCATA | 2,00000  | 2.200,00 | 4.400,00  | F5 D27           |
| CANAPEA CONSULTATIE                                         |        |          |          |           |                  |
| 9000201                                                     | BUCATA | 1,00000  | 1.590,00 | 1.590,00  | F5 D30           |
| DULAP MEDICAL                                               |        |          |          |           |                  |
| 9000202                                                     | BUCATA | 1,00000  | 3.190,95 | 3.190,95  | F5 D28           |
| FRIGIDER 130 LITRI                                          |        |          |          |           |                  |
| 9000203                                                     | BUCATA | 2,00000  | 630,00   | 1.260,00  | F5 D29           |
| NOPTIERA                                                    |        |          |          |           |                  |
| 9000321                                                     | BUCATA | 1,00000  | 390,00   | 390,00    | F5 D32           |
| SCAUN MEDIC                                                 |        |          |          |           |                  |
| 9000322                                                     | BUCATA | 2,00000  | 300,00   | 600,00    | F5 D33           |
| SCARA CU 2 TREPTE                                           |        |          |          |           |                  |
| 9000323                                                     | BUCATA | 7,00000  | 2.083,43 | 14.584,01 | F5 D34           |
| SET COS GUNOI COLECTARE SELECTIVA, COS RECICLARE GUNOI      |        |          |          |           |                  |
| <b>Categorie: 20 Dotari oficiu alimentar</b>                |        |          |          |           | <b>29.957,29</b> |
| 9000606                                                     | BUCATA | 1,00000  | 9.012,61 | 9.012,61  | F5 D35           |
| VITRINA FRIGORIFICA                                         |        |          |          |           |                  |
| 9000607                                                     | BUCATA | 1,00000  | 8.230,97 | 8.230,97  | F5 D36           |
| DULAP FRIGORIFIC                                            |        |          |          |           |                  |
| 9000609                                                     | BUCATA | 1,00000  | 1.710,00 | 1.710,00  | F5 D38           |
| MASA INOX TIP DULAP                                         |        |          |          |           |                  |
| 9000610                                                     | BUCATA | 1,00000  | 1.420,00 | 1.420,00  | F5 D39           |
| MASA INOX CU 2 POLITE                                       |        |          |          |           |                  |
| 9000611                                                     | BUCATA | 1,00000  | 3.440,00 | 3.440,00  | F5 D40           |
| DULAP INOX CU USI GLISANTE 1200X600X1800 MM                 |        |          |          |           |                  |
| 9000612                                                     | BUCATA | 1,00000  | 1.545,00 | 1.545,00  | F5 D41           |
| RAFT INOX CU 4 POLITE CU SUPRAFATA NETEDA 1000X500X1800 MM  |        |          |          |           |                  |
| 9000613                                                     | BUCATA | 1,00000  | 654,49   | 654,49    | F5 D42           |
| CARUCIOR INOX SERVIRE 3 POLITE                              |        |          |          |           |                  |
| 9000614                                                     | BUCATA | 1,00000  | 1.794,23 | 1.794,23  | F5 D43           |
| PUBELA TIP CARUCIOR 115 LITRI                               |        |          |          |           |                  |
| 9000615                                                     | BUCATA | 1,00000  | 2.149,99 | 2.149,99  | F5 D 71          |
| MASINA DE SPALAT VASE                                       |        |          |          |           |                  |
| <b>Categorie: 21 Dotari mobilier anexe</b>                  |        |          |          |           | <b>66.189,34</b> |
| 9000614                                                     | BUCATA | 2,00000  | 1.399,00 | 2.798,00  | F5 D44           |
| VESTIAR METALIC                                             |        |          |          |           |                  |
| 9000615                                                     | BUCATA | 1,00000  | 1.199,81 | 1.199,81  | F5 D45           |
| BANCA VESTIAR CU CUIER                                      |        |          |          |           |                  |
| 9000616                                                     | BUCATA | 5,00000  | 1.185,26 | 5.926,30  | F5 D46           |
| SCAUN BIROU                                                 |        |          |          |           |                  |
| 9000617                                                     | BUCATA | 5,00000  | 999,00   | 4.995,00  | F5 D47           |
| BIROU 60X150                                                |        |          |          |           |                  |
| 9000618                                                     | BUCATA | 5,00000  | 3.038,99 | 15.194,95 | F5 D48           |
| CALCULATOR ALL-IN-ONE                                       |        |          |          |           |                  |
| 9000619                                                     | M      | 1,00000  | 1.580,00 | 1.580,00  | F5 D49           |
| MASA CONSILIU                                               |        |          |          |           |                  |
| 9000620                                                     | BUCATA | 10,00000 | 460,53   | 4.605,30  | F5 D50           |
| SCAUN VIZITATOR                                             |        |          |          |           |                  |
| 9000621                                                     | BUCATA | 4,00000  | 84,00    | 336,00    | F5 D51           |
| SCAUN STIVUIBIL                                             |        |          |          |           |                  |

|                                                |                                                                      |          |                     |                   |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 9000622                                        | BUCATA                                                               | 5,00000  | 439,99              | 2.199,95          | F5 D52            |
| DULAP PENTRU DOCUMENTE CU 2 USI                |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000623                                        | BUCATA                                                               | 7,00000  | 372,00              | 2.604,00          | F5 D53            |
| BIBLIOTECA DESCHISA                            |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000624                                        | BUCATA                                                               | 16,00000 | 531,00              | 8.496,00          | F5 D54            |
| BIBLIOTECA 2 USI INFERIOARE                    |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000625                                        | BUCATA                                                               | 6,00000  | 345,00              | 2.070,00          | F5 D55            |
| COMODA 2 USI                                   |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000626                                        | BUCATA                                                               | 6,00000  | 17,90               | 107,40            | F5 D56            |
| COS GUNOI BIROU                                |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000627                                        | BUCATA                                                               | 12,00000 | 159,00              | 1.908,00          | F5 D57            |
| RAFT METALIC 90X40X180                         |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000628                                        | BUCATA                                                               | 3,00000  | 494,00              | 1.482,00          | F5 D58            |
| RAFT METALIC 160X60X180                        |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000629                                        | BUCATA                                                               | 1,00000  | 1.170,00            | 1.170,00          | F5 D59            |
| CARUCIOR LENJERIE                              |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000630                                        | BUCATA                                                               | 2,00000  | 1.550,08            | 3.100,16          | F5 D60            |
| DULAP METALIC CURATENIE                        |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000631                                        | BUCATA                                                               | 1,00000  | 6.416,47            | 6.416,47          | F5 D61            |
| ASPIRATOR                                      |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| Categorie: 35 Dotari incendiu                  |                                                                      |          |                     |                   | 2.151,00          |
| 9000978                                        | BUCATA                                                               | 3,00000  | 503,00              | 1.509,00          | F5 DOT 38         |
| STINGATOARE PORTABILE CU PULBERE               |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| 9000979                                        | BUCATA                                                               | 3,00000  | 214,00              | 642,00            | F5 ....           |
| PICHET PSI COMPLET ECHIPAT                     |                                                                      |          |                     |                   |                   |
|                                                |                                                                      |          | <b>Total obiect</b> | <b>761.315,69</b> |                   |
| <b>1</b>                                       | <b>Obiect 413 Instalatii electrice incinta</b>                       |          |                     |                   |                   |
| a)                                             | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |          |                     |                   |                   |
| 9000029                                        | BUCATA                                                               | 1,00000  | 6.500,00            | 6.500,00          | SCHEMA MONOFILARA |
| TABLOU ELECTRIC DISTRIBUTIE TEP                |                                                                      |          |                     |                   |                   |
|                                                |                                                                      |          | <b>Total obiect</b> | <b>6.500,00</b>   |                   |
| <b>1</b>                                       | <b>Obiect 414 Echip sanit incinta separator</b>                      |          |                     |                   |                   |
| a)                                             | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |          |                     |                   |                   |
| L2.3                                           | BUCATA                                                               | 1,00000  | 7.245,38            | 7.245,38          | FT IS EXT NR.01   |
| SEPARATOR DE HIDROCARBURI DEBIT NOMINAL: 3 L/S |                                                                      |          |                     |                   |                   |
|                                                |                                                                      |          | <b>Total obiect</b> | <b>7.245,38</b>   |                   |
| <b>1</b>                                       | <b>Obiect 415 Echipamente irigatii</b>                               |          |                     |                   |                   |
| a)                                             | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj |          |                     |                   |                   |
| MOE04                                          | BUCATA                                                               | 1,00000  | 1.000,00            | 1.000,00          | F5 IS08           |
| AUTOMATIZARE UMLERE VAS TAMPON PUT             |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| O1.1                                           | BUCATA                                                               | 1,00000  | 3.500,00            | 3.500,00          | F5 IS09           |
| POMPA SUBMERSIBILA Q=2M3/H, H=60MCA + PANOU    |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| O1.5                                           | BUCATA                                                               | 1,00000  | 1.500,00            | 1.500,00          | F5 IS10           |
| CONEXIUNI POMPA LA VAS TAMPON                  |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| PR3                                            | BUCATA                                                               | 1,00000  | 25.000,00           | 25.000,00         | F5 IS11           |
| STATIE DE POMPARE 2 POMPE 5MC/H, H=55MCA       |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| PUC07                                          | BUCATA                                                               | 1,00000  | 15.000,00           | 15.000,00         | F5 IS12           |
| CONTAINER PENTRU GRUP DE POMPARE               |                                                                      |          |                     |                   |                   |
| UIL3                                           | BUCATA                                                               | 1,00000  | 10.000,00           | 10.000,00         | F5 IS13           |
| VAS TAMPON 10MC                                |                                                                      |          |                     |                   |                   |
|                                                |                                                                      |          | <b>Total obiect</b> | <b>56.000,00</b>  |                   |

|                |                                          |        |                     |           |                   |         |
|----------------|------------------------------------------|--------|---------------------|-----------|-------------------|---------|
| 1              | <b>Obiect 420 Mobilier urban</b>         |        |                     |           |                   |         |
|                | c) Dotari                                |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000634                                  | BUCATA | 6,00000             | 2.030,14  | 12.180,84         | F5 DU08 |
|                | COS GUNOI COLECTARE SELECTIVA            |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000635                                  | BUCATA | 1,00000             | 1.458,00  | 1.458,00          | F5 D62  |
|                | CONTAINER GUNOI 1100L                    |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000636                                  | BUCATA | 4,00000             | 213,00    | 852,00            | F5 D63  |
|                | PUBELA DE GUNOI COLECTARE SELECTIVA 240L |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000639                                  | BUCATA | 10,00000            | 4.110,00  | 41.100,00         | F5 DU07 |
|                | BANCA LEMN                               |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000635                                  | BUCATA | 1,00000             | 16.750,00 | 16.750,00         | F5 DU06 |
|                | FOISOR                                   |        |                     |           |                   |         |
|                |                                          |        | <b>Total obiect</b> |           | <b>72.340,84</b>  |         |
| 1              | <b>Obiect 421 Loc de joaca</b>           |        |                     |           |                   |         |
|                | c) Dotari                                |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000945                                  | BUCATA | 1,00000             | 21.780,00 | 21.780,00         | F5 DU01 |
|                | COMPLEX DE JOACA MARE                    |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000952                                  | BUCATA | 1,00000             | 8.280,00  | 8.280,00          | F5 DU02 |
|                | COMPLEX DE JOACA MIC                     |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000953                                  | BUCATA | 1,00000             | 3.650,00  | 3.650,00          | F5 DU03 |
|                | TOBOGAN ELEFANT                          |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000956                                  | BUCATA | 1,00000             | 3.320,00  | 3.320,00          | F5 DU04 |
|                | CASUTA LEMN COPII                        |        |                     |           |                   |         |
|                | 9000965                                  | BUCATA | 1,00000             | 2.280,00  | 2.280,00          | F5 DU05 |
|                | FIGURINA PE ARC                          |        |                     |           |                   |         |
|                |                                          |        | <b>Total obiect</b> |           | <b>39.310,00</b>  |         |
| <b>Total :</b> |                                          |        |                     |           | <b>942.711,91</b> |         |

**PROIECTANT  
STRUCT QUALITY AND BUILDING**

